

บัญชีรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป่าแก่ - ตรอกแค หมู่ที่ 8,4
สถานที่ดำเนินการ	บ้านป่าแก่ หมู่ที่ 8,4 ตำบลซอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 1,910 ม. หินา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,550 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	21 กันยายน 2561 ตามแบบ อบต.ซอนหาด

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิม	11,790.00 ตร.ม.	-	-	14.88	175,435.20	175,435.20
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	393.00 ลบ.ม	475.38	186,824.34	-	-	186,824.34
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	491.25 ลบ.ม	454.98	223,508.93	-	-	223,508.93
4	งานผิวจราจร	9,550.00 ตร.ม.	436.76	4,171,058.00	-	-	4,171,058.00
5	งานฝังท่อ คสล.Ø 0.80 x1.00 ม.	27.00 ท่อน	1,415.89	38,229.03	169.6	4,579.20	42,808.23
6	งานขนย้ายเครื่องจักรกล ไป-กลับ	1.00 เหมา	0	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
รวมค่างานต้นทุน							4,804,634.70

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 316 /2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 มีมติให้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิทศักดิ์ ชมเชย)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาทิตย์ แก่นทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวประอรรรัตน์ สุวรรณภักดี)